

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
PLANILHA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA, FORRO E CARPETE - ICT
ANEXO II

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MATERIAL	MDO	PREÇO TOTAL		TOTAL C/ BDI	SINAPI
1.0	VEDAÇÃO:								
1.1	Divisória naval tipo colméia c/ vidros	m²	1.310,00	78,84	12,00	119.000,40	17,50%	139.825,47	02412
1.2	Paredes de gesso acartonado (drywall)	m²	126,00	68,00	12,00	10.080,00	17,50%	11.844,00	
1.3	Lã de rocha # = 50,0mm	m²	125,00	15,70	0,00	1.962,50	17,50%	2.305,94	
	Subtotal			113.810,90	17.232,00	131.042,90		153.975,41	
2.0	FORRO								
2.1	Forro de gesso acartonado c/ tabica metálica	m	770,00	68,00	12,00	61.600,00	17,50%	72.380,00	
	Subtotal			52.360,00	9.240,00	61.600,00		72.380,00	
3.0	PINTURA								
2.2	Fundo preparador	m²	896,00	0,70	0,40	985,60	20,68%	1.189,42	06089
2.3	Tinta acrílica fosca	m²	896,00	4,00	10,60	13.081,60	20,68%	15.786,87	073356/73954
	Subtotal			4.211,20	9.856,00	14.067,20		16.976,30	
4.0	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	Carpete Nylon E=4,5mm Durafelti - Alto Tráfego	m²	250,00	69,40	3,36	18.190,00	20,68%	21.951,69	010708
	Subtotal			17.350,00	840,00	18.190,00		21.951,69	
5.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
5.1	Batentes 160x210cm	unid	2,00	119,82	40,00	319,64	20,68%	385,74	00191
5.2	Batentes 90x210cm	unid	3,00	59,91	20,00	239,73	20,68%	289,31	00191
5.3	Porta 2 folhas 160x210cm (prancheta encabeçada c/ visor)	unid	2,00	159,80	80,00	479,60	20,68%	578,78	04992
5.4	Porta 1 folha 90x210cm (prancheta encabeçada c/ visor)	unid	3,00	89,54	40,00	388,62	20,68%	468,99	04987
5.5	Alizares	m	54,00	3,64	0,60	228,96	20,68%	276,31	00186
	Subtotal			1.204,15	452,40	1.656,55		1.999,12	
6.0	FERRAGENS								
6.1	Fechadura para porta interna	unid	5,00	41,90	0,00	209,50	20,68%	252,82	11477
6.2	Dobradiças de latão cromado 3 ½" (4 p/ porta)	unid	28,00	3,03	0,00	84,84	20,68%	102,38	02435
6.3	Parafusos para dobradiças	unid	112,00	0,05	0,00	5,60	20,68%	6,76	
	Subtotal			299,94	0,00	299,94		361,97	

7.0	DIVERSOS								
7.1	Limpeza e entrega do serviço	m²	770,00	0,90	1,00	1.463,00	20,68%	1.765,55	0212/9537
	Subtotal			693,00	770,00	1.463,00		1.765,55	
	TOTAL			189.929,19	38.390,40	228.319,59		269.410,04	

Alfenas, 04 de outubro de 2012.

VINICIUS ADELINO DA FONSECA
ENGº CIVIL - CREA 26.567/D