FORMATO DO INTERNO: 1849 x 627 mm.
EXTERNO: 1189 X 841 mm.



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos-L7 NEGATIVOS-L1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	2	92	184
	2	6.3	153	59	9027
	3	6.3	73	80	5840
	4	6.3	46	111	5106
	5	6.3	50	61	3050
	6	6.3	86	71	6106
	7	6.3	122	80	9760
	8	6.3	20	VAR	VAR
	9	6.3	29	112	3248
	10	6.3	25	57	1425
	11	6.3	83	71	5893
	12	6.3	24	80	1920
	13	8.0	14	95	1330
	14	8.0	12	236	2832
	15	8.0	16	88	1408
	16	8.0	20	91	1820
	17	8.0	233	94	21902
	18	8.0	10	143	1430
	19	8.0	4	117	468
	20	8.0	281	196	55076
	21	8.0	40	154	6160
	22	8.0	182	197	35854
	23	8.0	2127	197	419019
	24	8.0	13	243	3159
	25	8.0	8	285	2280
	26	8.0	15	244	3660
	27	8.0	19	208	3952
	28	8.0	9	155	1395
	29	8.0	10	228	2280
	30	8.0	46	251	11546
	31	8.0	27	220	5940
	32	8.0	10	524	5240
	33	8.0	6	336	2016
	34	8.0	23	252	5796
	35	8.0	10	353	3530
	36	8.0	30	VAR	VAR
	37	8.0	19	223	4237
	38	8.0	5	95	475
	39	8.0	8	225	1800
	40	8.0	33	341	11253
	41	8.0	6	151	906
	42	8.0	9	358	3222
	43	8.0	11	435	4785
	44	8.0	44	197	8668
	45	8.0	22	156	3432
	46	8.0	12	1195	14340
	47	8.0	12	650	7800

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	519.4	139.8
	8.0	6617.1	2872.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	3011.9		

Volume de concreto (C-35) = 322.30 m³
Volume de concreto () = 0.00 m³
Área de forma = 597.16 m²

ARMADURA NEGATIVA DAS LAJES MACIÇAS DO PAV4-PISO6

ESCALA 1:60

PROJETO ESTRUTURAL
PRÉDIO NOVO DA ODONTOLOGIA - UESC - ALFENAS-MG

UNIVESIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Centro
37130-000 Alfenas MG
http://www.unifal-mg.edu.br

DETALHAMENTOS
PAV4-PISO6 (1870cm)
LAJES MACIÇAS

Escala: 1/60
DESENHO 01
Desenho:
Revisão: 0
Data: 25/07/2023
Unidade: cm
FOLHA 74/94