FORMATO A0, INTERNO: 1648 x 2381 mm
EXTERNO: 1189 x 841 mm



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos-L6 NEGATIVOS-L1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	2	93	186
	2	6.3	164	59	9676
	3	6.3	207	80	16560
	4	6.3	87	71	6177
	5	6.3	55	111	6105
	6	6.3	50	61	3050
	7	6.3	106	71	7526
	8	8.0	6	102	612
	9	8.0	2	92	184
	10	8.0	3	106	318
	11	8.0	16	88	1408
	12	8.0	41	94	3854
	13	8.0	6	144	864
	14	8.0	690	196	135240
	15	8.0	1318	197	259646
	16	8.0	24	198	4752
	17	8.0	34	200	6800
	18	8.0	132	197	26004
	19	8.0	36	196	7056
	20	8.0	37	197	7289
	21	8.0	40	197	7880
	22	8.0	11	337	3707
	23	8.0	42	244	10248
	24	8.0	61	250	15250
	25	8.0	40	303	12120
	26	8.0	13	358	4654
	27	8.0	18	394	7092
	28	8.0	6	287	1722
	29	8.0	13	473	6149
	30	8.0	21	251	5271
	31	8.0	7	387	2709
	32	8.0	8	203	1624
	33	8.0	5	95	475
	34	8.0	19	205	3895
	35	8.0	30	VAR	VAR
	36	8.0	27	300	8100
	37	8.0	55	352	19360
	38	8.0	12	1196	14352
	39	8.0	12	609	7308
	40	8.0	77	154	11858

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	492.8	132.6
	8.0	6005	2606.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	2739.1

Volume de concreto (C-35) = 319.83 m³
Volume de concreto () = 0.00 m³
Área de forma = 593.00 m²

ARMADURA NEGATIVA DAS LAJES MACIÇAS DO PAV3-PISO5

ESCALA 1:60

PROJETO ESTRUTURAL
PRÉDIO NOVO DA ODONTOLOGIA - UESC - ALFENAS-MG

UNIVESIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Centro
37130-000 Alfenas MG
http://www.unifal-mg.edu.br

DETALHAMENTOS
PAV3-PISO5 (1496cm)
LAJES MACIÇAS

Escala: 1/60
Desenho:
Revisão: 0
Data: 25/07/2023
Unidade: cm
DESENHO 01
FOLHA 62/94