

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00111/2010

RESULTADO POR FORNECEDOR

50.090.463/0001-60 - OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Confecção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica	SERVIÇO	1	R\$ 5.429,0000	R\$ 5.429,00

Marca:

Fabricante:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção e instalação de móveis modulares para Balcão da Biblioteca campus de Poços de Caldas, sendo: Balcão da Biblioteca Campus Poços de Caldas • Módulo - 01 QUANTIDADE - UNIDADES Módulo de mesa (acessibilidade) com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada compensado naval 15 mm e revestido externamente e internamente em laminado melamínico texturizado na cor Linheiro. Os tampos terão que ser arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da UNIFAL-MG. • Módulo - 02 QUANTIDADE - UNIDADES Módulo tipo balcão com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente e internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Os tampos terão que ser arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Anteparo em vidro 6mm temperado quadrado em perfil de alumínio conforme projeto laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 03 QUANTIDADE - 01 UNIDADES Módulo tipo balcão com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Os tampos terão que ser arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 04 QUANTIDADE - 02 UNIDADES Módulo gaveteiro com 04 (quatro) gavetas todas chaveadas individualmente com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Travamento da estrutura feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Gavetas confeccionadas em compensado naval 15 mm, sustentadas por guias laterais metálicas pintadas com tinta epóxi e limitadores de curso e rolamento através de roldanas de nylon, permitindo deslizar e abrir e fechar com impacto amortecido por batentes D3. Travamento das gavetas feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Puxadores em Alumínio na cor natural, do tipo contínuo com cavas anatômicas e fixado no sentido horizontal. Rodízios com rodas de silicone e travas. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da UNIFAL-MG. • Módulo - 05 QUANTIDADE - UNIDADES Módulo para CPU, dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Travamento da estrutura feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Rodízios com rodas de silicone e travas. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da UNIFAL-MG.

2	Confecção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica	SERVIÇO	1	R\$ 4.814,0000	R\$ 4.814,00
---	--	---------	---	----------------	--------------

Marca:

Fabricante:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção e instalação de móveis modulares para Balcão do DRGCA do campus de Poços de Caldas, sendo: Balcão do DRGCA Campus Poços de Caldas • Módulo - 01 QUANTIDADE - 01 UNIDADES Módulo de mesa (acessibilidade) com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente e internamente em laminado melamínico texturizado nas cores cinza claro e cinza escuro. Os tampos terão que ser arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da UNIFAL-MG. • Módulo - 02 QUANTIDADE - UNIDADES Módulo tipo balcão com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente e internamente em laminado melamínico texturizado nas cores cinza claro e cinza escuro. Os tampos terão que ser arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 03 QUANTIDADE - UNIDADES Módulo gaveteiro com 04 (quatro) gavetas todas chaveadas individualmente, dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente em laminado melamínico texturizado nas cores cinza claro e cinza escuro. Travamento da estrutura feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Gavetas confeccionadas em compensado naval 15 mm, sustentadas por guias laterais metálicas pintadas com tinta epóxi e limitadores de curso e rolamento através de roldanas de nylon, permitindo deslizar e abrir e fechar com impacto amortecido por batentes D3. Travamento das gavetas feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Puxadores em Alumínio na cor natural, do tipo contínuo com cavas anatômicas e fixado no sentido horizontal. Rodízios com rodas de silicone e travas. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da UNIFAL-MG.

epóxi e limitadores de curso e rolamento através de roldanas de nylon, permitindo deslizar ao abrir e fechar com impacto amortecido por batentes D3. Travamento das gavetas feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Puxadores Alumínio na cor natural, do tipo contínuo com cavas anatômicas e fixado no sentido horizontal. Rodízios com rodas de silício e travas. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 04 QUANTIDADE – 01 UNIDADE Módulo porta tipo cancela com tranca dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente e internamente em laminado melamínico texturizado nas cores cinza claro e cinza escuro. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG.

3	Confeção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica	SERVIÇO	1	R\$ 20.151,0000	R\$ 20.151,00
---	---	---------	---	-----------------	---------------

Marca:**Fabricante:**

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confeção e instalação de móveis modulares para Balcão da Biblioteca campus de Alfenas, sendo: BALCÃO DA BIBLIOTECA CAMPUS ALFENAS Módulo - 01 - 02 unid. Módulo de m (acessibilidade) com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm revestido externamente e internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Os tampos terão que arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 02 – 04 UNIDADES Módulo tipo balcão com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Os tampos terão que ser arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Anteparo em vidro 6mm temperado requadrado em perfil de alumínio conforme projeto. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 03 - 02 UNIDADES Módulo tipo balcão com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Os tampos terão que ser arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Anteparo em vidro 6mm temperado quadrado em perfil de alumínio conforme projeto. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 04 - 02 UNIDADES Módulo de canto tipo balcão com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Os tampos terão que ser arredondados nas bordas internas conforme projeto, o travamento da estrutura deverá ser feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Anteparo em vidro 6mm temperado quadrado em perfil de alumínio conforme projeto. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 05 - 02 UNIDADES Módulo de balcão com duas com 2 (duas) portas chaveadas, com dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm, revestido externamente e internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Travamento da estrutura feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Portas confeccionadas em compensado naval 15 mm, revestida em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Dobradiças reguláveis de metal, com puxadores com pressão a 45º, que proporcione o fechamento automático das portas. Puxadores em Alumínio na cor natural, do tipo contínuo com cavas anatômicas e fixado no sentido horizontal. Todas as portas terão respiros com diâmetro de 2,5" na cor cromada. Prateleiras confeccionadas em compensado naval 15 mm revestida em laminado melamínico, sustentadas por suporte tipo tubinho em nylon branco e ajustável em três níveis de altura. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 06 - 01 UNIDADE Módulo porta tipo cancela com tranca dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. • Módulo - 07 - 04 UNIDADE Módulo tipo painel, dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente e internamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. O laminado melamínico deverá ser das marcas Formica, Perstorp ou equivalente, a cor exata será definida pelo Setor de Engenharia e Projetos da Unifal-MG. Módulo - 08 - 06 UN Módulo gaveteiro com 04 (quatro) gavetas todas chaveadas individualmente dimensões indicadas em projeto, estrutura inteiramente confeccionada em compensado naval 15 mm e revestido externamente em laminado melamínico texturizado na cor Mel Linheiro. Travamento da estrutura feito com parafusos especiais tratados contra corrosão. Gavetas confeccionadas em compensado naval 15 mm, sustentadas por guias laterais metálicas ...

Total do Fornecedor: R\$ 30.394,00

Valor Global da Ata: R\$ 30.394,00

 **Imprimir o Relatório**

