



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Pregão Eletrônico Nº 00129/2012

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.672.499/0001-46 - C DIAS - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana	Serviço	1	R\$ 66.982,2300	R\$ 66.982,23

Marca:

Fabricante:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviço, com fornecimento de materiais, para instalação de divisórias naval tipo colmeia e instalação de vidro 4mm nas janelas e portas do prédio da Clínica de Fisioterapia, na Unid Educacional II da UNIFAL-MG, na cidade de Alfenas-MG, conforme descrição detalhada no Termo de Referência, no Edital e seus anexos; 1. VIDRAÇARIA Vidro plano, transparente, incolor, de faces paralelas e planas, isento de distorções óticas, com espessura uniforme e má homogênea, espessura de 4mm, assentados sobre baguete de borracha tipo GUA-039. Aplicado em janelas e portas. Sua colocação deverá executada de forma a não sujeitar o vidro a esforços ocasionados por contrações ou dilatações, resultante da movimentação dos caixilhos ou deformações devido a flechas dos elementos de estrutura. Os panos de vidro não deverão apresentar folga excessiva em relação ao requadro encaixe. Os rebaixos dos caixilhos deverão ser limpos e lixados antes da colocação dos vidros. O serviço poderá ser recebido se atendidas condições de fornecimento dos materiais e execução. Não serão aceitos vidros que apresentem bolhas, cavidade, manchas, deformações imagem, rachaduras, ondulações, empenos, defeitos de corte e outros. Nos vãos e janelas de observação, deverão ser assentados painéis de vidro fixo temperado incolor, espessura de 8mm, nas dimensões estabelecidas, respeitando-se as exigências acima mencionadas para fornecimento e recebimento do serviço. É de responsabilidade da empresa contratada fornecer todos os acessórios necessários para a instalação das janelas e portas e seu perfeito funcionamento, devendo estes materiais serem incluídos no custo do serviço. 2.0 - VEDAÇÃO 2.1 - Divisória naval tipo colmeia com vidros Painéis de chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão miolo celular (tipo colméia), revestido, sem apresentar defeitos sistemáticos (falhas, torções, pontos fletidos, trincas ou quebras), espessura 35mm, módulo padrão de 1,20m x 2,11m, em cor Areia Jundiá. Montantes verticais e travessas horizontais em perfis de alumínio anodizado natural. Portas no mesmo material dos painéis, com medidas variando de 0,80m x 2,10m à 1,00m x 2,10m, com visor (vidro transparente medindo 0,50m x 0,60m, maçanetas do tipo alça com chave pequena. Batentes e baguetes para a colocação dos vidros em alumínio anodizado. Dobradiças reforçadas de tambor cilíndrico (3 dobradiças por porta). Atendidas as condições de fornecimento e execução, os serviços devem recebidos se as divisórias estiverem perfeitamente prumadas e alinhadas (sem desvios entre peças contíguas); os vidros fixos, sem vibração painéis solidamente fixados na estrutura de aço. Será exigido da CONTRATADA que todas as peças sejam "ribitadas" na estrutura, não se aceito pregos de qualquer natureza. Utilização de vidros com 4mm de espessura fixos através de borracha própria. Poderá ser solicitada da CONTRATADA que entregue paredes cegas (apenas painéis), paredes painel/vidro (painel cego até a altura de 1,20m e 0,91m de vidro transparente 4mm) e paredes painel cego ou painel/vidro com ventilação permanente em altura superior a 2,10m. As portas não serão computadas separadamente, devendo ser sua metragem incluída na metragem geral do serviço. 3.0 - DIVERSOS 3.1 - Limpeza Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, e áreas externas. Deverá ser executada em toda a área construída. Usar para a limpeza, de modo geral, água e sabão neutro, devendo o uso de detergentes, solventes e removedores químicos ser restrito e feito de modo a não causar danos nas superfícies das peças. Os pisos cimentados e cerâmicos, deverão ser varridos e limpos ficando livres de qualquer resquício de pó, serragem ou cacos de vidro observando que as cerâmicas são sensíveis a soluções ácidas. Os vidros não devem ser limpos com saponáceos, escovas e buchas que possam riscar a superfície. Todo o entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra devem ser totalmente removidos da obra. Para o recebimento do serviço, deverão ser atendidas as condições de execução estando a obra totalmente limpa e pronta para sua utilização.

Total do Fornecedor: R\$ 66.982,23

Valor Global da Ata: R\$ 66.982,23

 [Imprimir o Relatório](#)

